CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-00	000000	MUNICÍPIO	SERRA DO LUCINDO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 865,78 METROS	BELA VISTA DO TOLDO/SC	20,09%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 865,78 METROS									**1.194.927,24**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO 01**					**-**	**1.194.927,24**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.130,49**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	418,39	BDI 1	502,44	1.130,49	RA
1.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**29.409,04**	
1.2.1.	SICRO	5501905	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.105,68	10,33	BDI 1	12,41	26.131,49	RA
1.2.2.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	250,27	5,03	BDI 1	6,04	1.511,63	RA
1.2.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	250,27	1,31	BDI 1	1,57	392,92	RA
1.2.4.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.855,41	0,62	BDI 1	0,74	1.373,00	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					**-**	**1.143.494,09**	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	7.792,01	1,62	BDI 1	1,95	15.194,42	RA
1.3.2.	Composição	COMP-02	Base ou sub-base de macadame seco - 100% Proctor modificado - Sem	m3	1.623,34	18,91	BDI 1	22,71	36.866,05	RA
1.3.3.	Cotação	COT-07	MACADAME	M3	1.623,34	103,50	BDI 1	124,29	201.764,93	RA
1.3.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	145.775,54	0,57	BDI 1	0,68	99.127,37	RA
1.3.5.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	62.985,42	0,62	BDI 1	0,74	46.609,21	RA
1.3.6.	Composição	COMP-01	Base ou sub-base de brita graduada - 100% Proctor modificado - Sem brita	m3	941,53	17,86	BDI 1	21,45	20.195,82	RA
1.3.7.	Cotação	COT-06	BRITA GRADUADA	M3	941,53	133,28	BDI 1	160,06	150.701,29	RA
1.3.8.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	81.506,32	0,57	BDI 1	0,68	55.424,30	RA
1.3.9.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	36.531,54	0,62	BDI 1	0,74	27.033,34	RA
1.3.10.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	6.060,45	0,56	BDI 1	0,67	4.060,50	RA
1.3.11.	Cotação	COT-01	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	TON	7,27	4.464,45	BDI 1	5.361,36	38.977,09	RA
1.3.12.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1.338,15	1,87	BDI 1	2,25	3.010,84	RA
1.3.13.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	6.060,45	0,39	BDI 1	0,47	2.848,41	RA
1.3.14.	Cotação	COT-02	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	TON	4,24	5.334,00	BDI 1	6.405,60	27.159,74	RA
1.3.15.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	780,59	1,87	BDI 1	2,25	1.756,33	RA
1.3.16.	Cotação	COT-03	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	TON	35,15	6.288,64	BDI 1	7.552,03	265.453,85	RA
1.3.17.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	5.131,99	1,87	BDI 1	2,25	11.546,98	RA
1.3.18.	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	618,17	157,46	BDI 1	189,09	116.889,77	RA
1.3.19.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	27.755,66	0,57	BDI 1	0,68	18.873,85	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**20.893,62**	
1.4.1.	SICRO	5213402	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	255,73	12,61	BDI 1	15,14	3.871,75	RA
1.4.2.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	2,13	384,51	BDI 1	461,76	983,55	RA
1.4.3.	SICRO	5219621	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	un	69,00	41,96	BDI 1	50,39	3.476,91	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0000000-00	000000	MUNICÍPIO	SERRA DO LUCINDO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 865,78 METROS	BELA VISTA DO TOLDO/SC	20,09%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 865,78 METROS									**1.194.927,24**	
1.4.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	26,15	400,00	BDI 1	480,36	12.561,41	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
Data: 22/09/2026 10:30:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BELA VISTA DO TOLDO/SC
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
CREA/CAU: 136375-1
ART/RRT: 10287737-1