ANEXO I

DESCRIÇÃO TÉCNICA E QUANTITATIVOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de materiais, equipamentos e elementos decorativos, bem como para a execução dos serviços de manutenção, montagem, instalação, manutenção durante o período de funcionamento e desmontagem da decoração e iluminação natalina do Município de Bela Vista do Toldo/SC, destinada às festividades de Natal de 2026.

A contratação compreenderá, ainda, a manutenção e os testes dos materiais de iluminação natalina pertencentes ao Município, especialmente cordões de luzes e pisca-pisca, visando verificar suas condições de funcionamento e possibilitar seu aproveitamento na composição da decoração.

Os demais elementos decorativos e estruturas necessários à execução da decoração natalina serão disponibilizados pela contratada mediante locação, conforme as especificações técnicas, locais de instalação e quantitativos definidos pela Administração.

Observação: Todos os materiais e elementos decorativos disponibilizados pela contratada deverão apresentar boas condições de conservação, funcionamento adequado, qualidade compatível com a finalidade a que se destinam e estar prontos para utilização na data prevista para a instalação.

A contratada será responsável por:

- Fornecer e disponibilizar os materiais, equipamentos e elementos decorativos previstos na contratação;
- Realizar a manutenção e os testes dos materiais de iluminação natalina pertencentes ao Município;
- Executar a montagem, instalação e fixação dos elementos decorativos e de iluminação;
- Realizar a manutenção preventiva e corretiva durante o período de funcionamento da decoração;

- Substituir ou reparar, quando necessário, materiais e componentes que apresentarem falhas decorrentes da execução ou do funcionamento dos equipamentos;
- Observar as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação elétrica e aos demais elementos utilizados;
- Preservar as edificações, árvores, mobiliários urbanos, vias e demais estruturas dos locais de instalação;
- Realizar a desmontagem, retirada e recolhimento dos materiais e elementos locados ao término do período estabelecido;
- Manter os locais de instalação limpos e organizados, responsabilizando-se pela retirada de embalagens, sobras de materiais e demais resíduos decorrentes da execução dos serviços.

Os materiais e elementos decorativos deverão ser instalados de acordo com o projeto, especificações e orientações da Administração, observando-se os locais e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Anexo I.

Eventuais ajustes na distribuição dos elementos poderão ser realizados pela Administração, desde que mantidos os quantitativos, as especificações e as condições estabelecidas na contratação, visando à melhor composição estética e funcional da decoração natalina.

Relação de Materiais:

QUANTIDADES	ITEM	DESCRIÇÃO
01	PAINEL PORTAL CAIXA DE PRESENTE OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	PORTAL LUMINOSO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE (ALTURA 4,50M X 6,00M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, DE TUBOS METÁLICO 20 X 20 GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR FIOS 2,5MM BRANCO, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. COM ESTRUTURA

		AUTOPORTANTE, ACOMPANHANDO O FORMATO DE QUADRO.
01	LETREIRO FELIZ NATAL OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	LUMINOSO EM FORMA DE LETREIRO FELIZ NATAL (ALTURA 1,10M X 5,00M COMPRIMENTO), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, COM DUPLO CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.
03	ESTRUTURA PARA PORTAL (3,90MX4,10M) OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	ESTRUTURA PARA PORTAL (3,90M DE ALTURA X 4,10M DE LARGURA X 0,20M DE PROFUNDIDADE). ESTRUTURA COMPOSTA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS E PAREDE DE 3 MM) E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 5 MM. APRESENTA PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSO AO SOLO.
40	CORDÃO DE LED WARM (FIO VERDE) IP67 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	CORDÃO DE LED WARM, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V, 100 LÂMPADAS BLINDADAS A CADA 10M, TODAS COM 5MM DE DIÂMETRO. O CORDÃO É COMPOSTO POR 3 FIOS DE 2,20MM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, ALÉM DE CONEXÃO POR TOMADA MACHO E FÊMEA, E RETIFICADOR BLINDADO. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67.
10	CASCATA LUZ BRANCA FIO BRANCO – 400 LEDS – 0,50M QUEDA – 10MTS – IP44 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	CASCATA BLINDADA, COR DA LÂMPADA BRANCA E COR DO FIO BRANCO, SEM STROBINHO. COM 400 LEDS, DIÂMETRO DO FIO DE 2,2MM, 10 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL E 0,5M DE QUEDA. COM CONECTOR MACHO/FÊMEA E CABO BLINDADO. APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP44. POTÊNCIA DE 5W E VOLTAGEM 220V.
75 METROS	MANGUEIRA DE LED WARM (36LED/M, 13MM, 100M, 220V) OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR WARM (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65).
50	CORDÃO DE LED BRANCO (FIO VERDE) IP67 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	CORDÃO DE LED BRANCO, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V, 100 LÂMPADAS BLINDADAS A CADA 10M, TODAS COM 5MM DE DIÂMETRO. O CORDÃO É COMPOSTO POR 3 FIOS DE 2,20MM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, ALÉM DE CONEXÃO POR TOMADA MACHO E FÊMEA, E RETIFICADOR BLINDADO. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR

		LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67.
01	ÁRVORE LUMINOSA ESTRELAS BRANCA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS E 12 BASES (ALTURA 10,70M X 6,00M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE ESTRELAS.
02	CAIXA ALTA AMARELA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE ALTA (ALTURA 1,30M X LARGURA 0,85M X PROFUNDIDADE 0,85M), A ESTRUTURA TEM FORMATO DE UMA CAIXA DE PRESENTE, EM SUA SUPERFÍCIE TEM RELEVOS QUE SIMULAM UMA TAMPA, UMA FITA QUE PASSA NA VERTICAL EM TODOS OS LADOS E UM LAÇO QUE FICA NO TOPO DA PEÇA, E ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO.
01	CAIXA DE PRESENTE BAIXA VERMELHA COM LAÇO DOURADO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	CAIXA DE PRESENTE BAIXA VERMELHA COM LAÇO DOURADO (1,00M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE). ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE BAIXA, A ESTRUTURA TEM FORMATO DE UMA CAIXA DE PRESENTE NA COR VERMELHA, EM SUA SUPERFÍCIE TEM RELEVOS QUE SIMULAM UMA TAMPA, UMA FITA QUE PASSA NA VERTICAL EM TODOS OS LADOS E UM LAÇO QUE FICA NO TOPO DA PEÇA NA COR DOURADA. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO.
01	TRENÓ MÉDIO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	TRENÓ MÉDIO (1,47M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,45M DE COMPRIMENTO). ESCULTURA EM FORMA DE TRENÓ, A PEÇA TEM FORMATO ALUSIVO À UM TRENÓ NATALINO, SUA BASE É TODA ADORNADA COM ARABESCOS E EM ALTO RELEVO, NAS LATERAIS TEM CHIFRES DE RENA ENTALHADOS TAMBÉM EM ALTO RELEVO E NO SEU INTERIOR HÁ UM ASSENTO ONDE AS PESSOAS PODEM SE SENTAR PARA TIRAR FOTOS. ESCULTURA

		PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO.
02	RENA COM SELA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	RENA COM SELA (1,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 1,35M DE PROFUNDIDADE). ESCULTURA EM FORMA DE RENA COM SELA, ELA ESTÁ EM PÉ E A POSIÇÃO DE SUAS PATAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DÃO A SENSAÇÃO DE QUE ELA ESTÁ GALOPANDO, EM VOLTA DE SEU PESCOÇO TEM UM PEITORAL ADORNADO COM BOLINHAS EM ALTO RELEVO E NA PARTE SUPERIOR DESSE PEITORAL TEM UMA ALÇA DE APOIO, NAS SUAS COSTAS TEM UMA ESTRUTURA QUE IMITA UMA SELA ONDE AS CRIANÇAS PODEM SENTAR PARA TIRAR FOTOS E EM SUA CABEÇA HÁ UM PAR DE CHIFRES LEVEMENTE INCLINADOS PARA FRENTE. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO.
01	NOEL TRADICIONAL OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	ESCULTURA EM FORMA DE NOEL TRADICIONAL (ALTURA 1,85M X LARGURA 0,80M X PROFUNDIDADE 0,70M), ELE ESTÁ EM PÉ COM AS PERNAS AFASTADAS, SEGURANDO O CINTO COM AS DUAS MÃOS, ESTÁ TRAJANDO BOTAS, CALÇA, CASACO, PAR DE LUVAS E GORRO. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO.
10	SINO DOURADO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	SINO DOURADO (0,68M DE ALTURA X 0,46M DE LARGURA). ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR AÇO GALVANIZADO CHATO DE 3/8X1/8 E REDONDO DE 3/8. CONTORNADO COM 4 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR WARM (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65), TOTALIZANDO 52W. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DA MANGUEIRA DE LED IP65 E DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44.
03	BOLA NATALINA OU SIMILAR COM	LUMINOSO EM FORMA DE BOLA DE NATAL (ALTURA 0,90M X 0,58M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA

	CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDO 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO.
20	TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRANSPARENTE) – 1MT – SEM CONECTOR – BRANCO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRANSPARENTE), 1 MT, SMD, SEM CONECTOR, BRANCO. POTÊNCIA 1V, 220V.
01	AJUDANTE MENINO ACENANDO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	ESCULTURA EM FORMA DE AJUDANTE MENINO ACENANDO (ALTURA 1,32M X LARGURA 0,90M X PROFUNDIDADE 0,58M), ELE ESTÁ EM PÉ SOBRE UMA PLATAFORMA IRREGULAR, ESTÁ TRAJANDO SAPATOS, CALÇA, BLUSA, CINTO, E EM SUA CABEÇA TEM UM GORRO QUE DEIXA SUA FRANJA À MOSTRA, UMA DE SUAS MÃOS ESTÁ ESTICADA NA LATERAL DE SEU CORPO E A OUTRA ESTÁ LEVANTADA ACENANDO. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO.
01	LETREIRO BOAS FESTAS OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS	LETREIRO BOAS FESTAS (0,59M DE ALTURA X 3,00M DE COMPRIMENTO). ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO CHATO DE 3/8 X 1/8, AÇO GALVANIZADO REDONDO DE 3/8. CONTORNADA COM 26 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCA (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65), TOTALIZANDO 52W. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DA MANGUEIRA DE LED IP65 E DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44.
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO.

LOCAIS DE INSTALAÇÃO

A instalação da decoração e iluminação natalina abrangerá pontos estratégicos do Município de Bela Vista do Toldo/SC, previamente definidos pela Administração, considerando a relevância dos espaços públicos, a circulação de

pessoas, sua representatividade para a comunidade e a valorização dos espaços durante o período natalino de 2026.

O presente Anexo I integra o Termo de Referência e contém a relação dos locais de instalação, os itens e elementos decorativos, suas respectivas especificações técnicas e quantitativos, constituindo referência para a execução, fiscalização e avaliação dos serviços contratados.

Para fins de padronização e controle da qualidade, os materiais, estruturas e elementos decorativos deverão ser instalados de acordo com as especificações descritas neste Anexo I e, quando aplicável, em conformidade com as fotografias e referências visuais nele apresentadas. As imagens terão a finalidade de demonstrar o padrão estético, luminoso, estrutural e de acabamento esperado pela Administração, servindo como parâmetro para a fiscalização da execução.

As estruturas decorativas e os elementos luminosos deverão ser fornecidos, instalados, mantidos e, ao término do período estabelecido, desmontados e retirados pela contratada nos seguintes locais:

1. **Portal de Entrada do Município** – Manutenção e Instalação de iluminação natalina com pisca-pisca, destinada à ornamentação do portal de entrada e à valorização visual do acesso ao Município durante o período natalino.



2. **Prédio da Prefeitura Municipal** – Manutenção e Instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na fachada e no entorno do prédio, destinada à ornamentação e valorização do espaço durante o período natalino.



3. **Secretaria de Agricultura** – Manutenção e Instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na área externa do prédio, destinada à ornamentação e valorização do espaço durante o período natalino.



4. **Centro de Eventos Oscar Pereira** – Instalação de itens decorativos e iluminação natalina com pisca-pisca, destinados à ornamentação do espaço e à composição do ambiente para atividades culturais e apresentações natalinas.







5. **Câmara de Vereadores** – Manutenção e Instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na fachada e no entorno do prédio, integrada à decoração do espaço durante o período natalino.



6. **Secretaria de Assistência Social** – Manutenção e instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na área externa do prédio, destinada à ornamentação e valorização do espaço durante o período natalino.



7. **Praça Municipal Levi Damaso da Silveira** – Instalação de iluminação natalina com pisca-pisca, bem como montagem de itens decorativos e estruturas temáticas, destinados à ornamentação e valorização do principal espaço público do Município durante o período natalino.



8. **Prédio da Secretaria de Educação** – Manutenção e instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na área externa do prédio, destinada à ornamentação e valorização do espaço durante o período natalino.



9. **Prédio da Secretaria de Cultura e Esportes** – Manutenção e instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na área externa do prédio, destinada à ornamentação e valorização do espaço durante o período natalino.



10. **Posto de Saúde Municipal** – Manutenção e instalação de iluminação natalina com pisca-pisca na área externa do prédio, destinada à ornamentação e valorização do espaço durante o período natalino.



A contratada deverá realizar vistoria prévia em todos os locais definidos para instalação da decoração e iluminação natalina, antes do início dos serviços, a fim de verificar as condições físicas e estruturais dos espaços, a disponibilidade e as condições das instalações elétricas, os pontos de conexão, a viabilidade técnica para instalação e a segurança dos métodos de fixação dos materiais e estruturas.

A vistoria deverá permitir à contratada identificar previamente eventuais condições que possam interferir na execução dos serviços, devendo comunicar à Administração qualquer situação que necessite de adequação ou providência antes do início da instalação.

MARIANE LESSAK MASSANEIRO:00345635981
Assinado de forma digital por MARIANE LESSAK MASSANEIRO:00345635981
Dados: 2026.09.01 14:55:30 -03'00'

Mariane Lessak Massaneiro

Secretária Municipal Administração e Fazenda

FRANCISCO CARLOS SCHIESSL:93796471900
Assinado de forma digital por FRANCISCO CARLOS SCHIESSL:93796471900
Dados: 2026.09.01 14:56:34 -03'00'

Francisco Carlos Schiessl

Prefeito Municipal